



Prefeitura Municipal de Pitimbu  
CNPJ:

Obra  
REFORMA POLICLÍNICA DALVINA SOARES

Bancos  
SINAPI - 11/2023 -  
Paraíba

B.D.I.  
24,8%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases

		Orgamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso (%)
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
1.1	90777	SINAPI	H	60	117,92	147,16	8.829,60	1,56 %
		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
1.2	90776	SINAPI	H	200	22,67	28,29	5.658,00	1,00 %
		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
<b>2</b>								
<b>COBERTURA</b>								
2.1	94228	SINAPI	M	81,6	85,71	106,96	8.727,93	1,54 %
		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						
2.2	94231	SINAPI	M	79,7	53,48	66,74	5.319,17	0,94 %
		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						
2.3	92544	SINAPI	m²	634,7	14,96	18,67	11.849,84	2,10 %
		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						
2.4	94210	SINAPI	m²	634,7	62,15	77,56	49.227,33	8,71 %
		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019						
2.5	98560	SINAPI	m²	9,9	44,65	55,72	551,62	0,10 %
		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018						
2.6	94451	SINAPI	M	19,7	115,39	144,00	2.836,80	0,50 %
		CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019						
<b>3</b>								
<b>PISO / PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	92396	SINAPI	m²	65,2	62,05	77,43	5.048,43	0,89 %
		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022						
3.2	87247	SINAPI	m²	579,58	62,02	77,40	44.859,49	7,94 %
		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE						
3.3	95276	SINAPI	CHP	740,96	2,70	3,36	2.489,62	0,44 %
		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023						
3.4	94992	SINAPI	m²	29,75	72,73	90,76	2.700,11	0,48 %
		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022						

-- / PB  
/ edmesquita.santos@gmail.com

ESQUADRIAS										
4										
4.1	90794	SINAPI		UN	13	717,30	895,19	11.637,47	2,06 %	
4.2	90796	SINAPI		UN	13	730,10	911,16	11.845,08	2,10 %	
4.3	90797	SINAPI		UN	12	736,49	919,13	11.029,56	1,95 %	
4.4	90796	SINAPI		UN	2	730,10	911,16	1.822,32	0,32 %	
4.5	100702	SINAPI		m <sup>2</sup>	21,5	423,95	529,08	11.375,22	2,01 %	
4.6	00004977	SINAPI		M <sup>2</sup>	15,5	360,76	450,22	6.978,41	1,23 %	
4.7	102181	SINAPI		m <sup>2</sup>	5,82	526,81	657,45	3.826,35	0,68 %	
4.8	94570	SINAPI		m <sup>2</sup>	79,2	342,02	426,84	33.805,72	5,98 %	
4.9	100701	SINAPI		m <sup>2</sup>	18	602,15	751,48	13.526,64	2,39 %	
<b>5</b>					<b>1</b>		<b>44.172,42</b>	<b>44.172,42</b>	<b>7,81 %</b>	
5.1	95472	SINAPI		UN	2	801,35	1.000,08	2.000,16	0,35 %	
5.2	100858	SINAPI		UN	1	792,89	989,52	989,52	0,18 %	
5.3	86931	SINAPI		UN	12	513,05	640,28	7.683,36	1,36 %	
5.4	100863	SINAPI		UN	4	624,43	779,28	3.117,12	0,55 %	
5.5	100860	SINAPI		UN	9	106,72	133,18	1.198,62	0,21 %	

5.6	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	426,91	532,78	14.917,84	2,04 %
5.7	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	90,96	113,51	113,51	0,02 %
5.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4,"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	102,03	127,33	254,66	0,05 %
5.9	75030/001	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	89,51	23,98	29,92	2.678,13	0,47 %
5.10	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16	41,26	51,49	823,84	0,15 %
5.11	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	34,01	42,44	381,96	0,07 %
5.12	75030/002	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	68,5	33,74	42,10	2.883,85	0,51 %
5.13	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	74,8	18,38	22,93	1.715,16	0,30 %
5.14	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	42,6	17,74	22,13	942,73	0,17 %
5.15	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	14	12,60	15,72	220,08	0,04 %
5.16	90446	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, DIÂMETROS MAIORES DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	42,8	14,55	18,15	776,82	0,14 %
5.17	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	24,5	8,25	10,29	252,10	0,04 %
5.18	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18	12,07	15,06	271,08	0,05 %
5.19	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	41	8,76	10,93	448,13	0,08 %
5.20	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	23	26,47	33,03	759,69	0,13 %
5.21	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17	43,37	54,12	920,04	0,16 %

5.22	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUMNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	330,14	412,01	824,02	0,15 %
<b>6</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>74.850,12</b>	<b>74.850,12</b>	<b>13,24 %</b>
6.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1537,98	9,66	12,05	18.532,65	3,28 %
6.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	330,06	9,79	12,21	4.030,03	0,71 %
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1207,92	9,79	12,21	14.748,70	2,61 %
6.4	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINGEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	14	20,73	25,87	362,18	0,06 %
6.5	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	491,45	4,30	5,36	2.634,17	0,47 %
6.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1362,1	1,64	2,04	2.778,68	0,49 %
6.7	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	870,2	18,54	23,13	20.127,72	3,56 %
6.8	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	870,2	3,15	3,93	3.419,88	0,60 %
6.9	2454	ORSE	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	1625,81	0,50	0,62	1.008,00	0,18 %
6.10	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	623,62	9,25	11,54	11,54	1,27 %
6.11	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1	9,25	11,54	7.196,57	1,27 %
<b>7</b>			<b>BANCADA EM GRANITO</b>		<b>1</b>		<b>47.123,14</b>	<b>47.123,14</b>	<b>8,34 %</b>
7.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha. e=2cm	m²	53,337	554,08	691,49	36.882,00	6,52 %
7.2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	229,00	285,79	4.001,06	0,71 %
7.3	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	14	357,15	445,72	6.240,08	1,10 %
<b>8</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>1</b>		<b>10.556,43</b>	<b>10.556,43</b>	<b>1,87 %</b>
8.1	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	55	82,56	103,03	5.666,65	1,00 %
8.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	173,6	20,59	25,69	4.459,78	0,79 %
8.3	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	100	3,45	4,30	430,00	0,08 %
<b>9</b>			<b>REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>19.456,82</b>	<b>19.456,82</b>	<b>3,44 %</b>

9.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	37	8,14	10,15	375,55	0,07 %
			AF_09/2023						
9.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	99	21,02	26,23	2.596,77	0,46 %
9.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	27	10,73	13,39	361,53	0,06 %
9.4	102192	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m²	5,82	12,83	16,01	93,17	0,02 %
9.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	551,73	6,52	8,13	4.485,56	0,79 %
9.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	606,9	3,02	3,76	2.281,94	0,40 %
9.7	202501	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO	m²	181,11	18,31	22,85	4.138,36	0,73 %
9.8	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	233,65	17,58	21,93	5.123,94	0,91 %
<b>10</b>			<b>REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES PILARES</b>		<b>1</b>		<b>83.797,64</b>	<b>83.797,64</b>	<b>14,82 %</b>
10.1	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES( FACHADA BRANCA) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	58,8	68,64	85,66	5.036,80	0,89 %
10.2	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ( FACHADA AZUL) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	46,8	68,64	85,66	4.008,88	0,71 %
10.3	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES (FACHADA VERDE) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	26,4	68,64	85,66	2.261,42	0,40 %
10.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	418,32	68,32	85,26	35.665,96	6,31 %
10.5	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	175,2	73,19	91,34	16.002,76	2,83 %

10.6	104411	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	175,2	4,55	5,67	993,38	0,18 %
10.7	104235	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	202,5	66,58	83,09	16.825,72	2,98 %
10.8	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	3,5	129,41	161,50	565,25	0,10 %
10.9	92775	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,5	16,58	20,69	258,62	0,05 %
10.10	92777	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,18	13,81	17,23	1.088,59	0,19 %
10.11	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	1,62	539,27	673,00	1.090,26	0,19 %
<b>11</b>			<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>		<b>1</b>		<b>31.422,23</b>	<b>31.422,23</b>	<b>5,56 %</b>
11.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	38	23,01	28,71	1.090,98	0,19 %
11.2	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14	126,53	157,90	2.210,60	0,39 %
11.3	101632	SINAPI	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3	41,76	52,11	156,33	0,03 %
11.4	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	40	159,80	199,43	7.977,20	1,41 %
11.5	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	40	175,33	218,81	8.752,40	1,55 %
11.6	202503	Próprio	LUMINÁRIA EM LED 36W	UND.	127	59,94	74,80	9.499,60	1,68 %
11.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8	127,41	159,00	1.272,00	0,23 %
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	8	46,39	57,89	463,12	0,08 %
<b>Total sem BDI</b>								<b>453.052,75</b>	
<b>Total do BDI</b>								<b>112.270,76</b>	
<b>Total Geral</b>								<b>565.323,49</b>	

Tipo de Licitação  
 Abertura da Licitação  
 Número do Processo Licitatório

- - - / PB  
 / edmesquita.santos@gmail.com

  
 Edme Santos Mesquita  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 160.893.481-0