



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

### 1- INFORMAÇÕES GERAIS

#### 1.1- Data prevista para conclusão do processo

O prazo razoável para a finalização da contratação será de 40 (quarenta) dias.

#### 1.2- Descrição sucinta do objeto

REFORMA DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES NO MUNICIPIO DE PITIMBU

#### 1.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação

##### Alta Prioridade.

- Terá uma importância significativa, pois é um local público vital para a comunidade onde é o maior local com estrutura para atendimento de saúde no município para os moradores locais, promovendo o uso ativo do espaço, com essa reforma a policlínica, poderá melhorar a qualidade do atendimento e isso é fundamental para promover um estilo de vida saudável entre os habitantes, contribuindo para a redução de problemas de saúde e melhor qualidade de vida onde seus habitantes não irão se deslocar para outras cidades para atendimento.

### 2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente projeto destina-se à reforma da policlínica Dalvina Soares no município de Pitimbu. À reforma a policlínica, podemos melhorar a qualidade do atendimento. Isso é fundamental para promover um estilo de vida saudável entre os habitantes, contribuindo para a redução de problemas de saúde e melhor qualidade de vida onde seus habitantes não irão se deslocar para outras cidades para atendimento.

#### 2.1- Justificativa da necessidade da contratação

Atualmente, a Policlínica objeto deste estudo, encontram-se bem desgastadas/deterioradas não tendo por esta razão os resultados sociais esperados para este tipo de finalidade onde se trata de uma edificação com mais de 40 anos onde há muito precisa de uma reforma adequada.

Além disso, a reforma irá proporcionar uma melhor qualidade em suas instalações elétricas e hidrossanitária e ambientes para atender a população, espaços de espera foram redesenhados com maior conforto, incluindo locais mais agradáveis, além disso, serão realizadas capacitações para a equipe de saúde, reforçando o atendimento humanizado.

Todas as salas e áreas comuns receberam novos sistemas de climatização pintura, criando um ambiente mais confortável para pacientes e profissionais. A iluminação foi substituída por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e sustentáveis, rampas de acesso e banheiros adaptados foram implementados para atender às normas de acessibilidade, promovendo inclusão e autonomia para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. A reforma da policlínica trará uma série de melhorias significativas para o atendimento à comunidade, garantindo um ambiente mais acolhedor, eficiente e seguro para pacientes e profissionais de saúde.

#### 2.2- Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

Não há vinculação deste objeto com outro documento de formalização de demanda, razão pela qual essa contratação deve ser realizada.

### 3-MATERIAIS/SERVIÇOS



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					14.487,60	2,56 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	117,92	147,16	8.829,60	1,56 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	22,67	28,29	5.658,00	1,00 %
<b>2</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>		<b>78.512,69</b>	<b>78.512,69</b>	<b>13,89 %</b>
2.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	81,6	85,71	106,96	8.727,93	1,54 %
2.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	79,7	53,48	66,74	5.319,17	0,94 %
2.3	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	634,7	14,96	18,67	11.849,84	2,10 %
2.4	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	634,7	62,15	77,56	49.227,33	8,71 %
2.5	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	9,9	44,65	55,72	551,62	0,10 %
2.6	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	19,7	115,39	144,00	2.836,80	0,50 %
<b>3</b>			<b>PISO / PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>55.097,65</b>	<b>55.097,65</b>	<b>9,75 %</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

3.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	65,2	62,05	77,43	5.048,43	0,89 %
3.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m <sup>2</sup>	579,58	62,02	77,40	44.859,49	7,94 %
3.3	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	740,96	2,70	3,36	2.489,62	0,44 %
3.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m <sup>2</sup>	29,75	72,73	90,76	2.700,11	0,48 %
4			<b>ESQUADRIAS</b>		1		<b>105.846,77</b>	<b>105.846,77</b>	<b>18,72 %</b>
4.1	90794	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	717,30	895,19	11.637,47	2,06 %
4.2	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	730,10	911,16	11.845,08	2,10 %
4.3	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	736,49	919,13	11.029,56	1,95 %



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

4.4	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	730,10	911,16	1.822,32	0,32 %
4.5	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	21,5	423,95	529,08	11.375,22	2,01 %
4.6	00004977	SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M <sup>2</sup>	15,5	360,76	450,22	6.978,41	1,23 %
4.7	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m <sup>2</sup>	5,82	526,81	657,45	3.826,35	0,68 %
4.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	79,2	342,02	426,84	33.805,72	5,98 %
4.9	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	18	602,15	751,48	13.526,64	2,39 %
5			<b>HIBROSANITÁRIO</b>		1		<b>44.172,42</b>	<b>44.172,42</b>	<b>7,81 %</b>
5.1	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	801,35	1.000,08	2.000,16	0,35 %
5.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	792,89	989,52	989,52	0,18 %



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

5.3	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	513,05	640,28	7.683,36	1,36 %
5.4	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	624,43	779,28	3.117,12	0,55 %
5.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	106,72	133,18	1.198,62	0,21 %
5.6	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	426,91	532,78	14.917,84	2,64 %
5.7	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	90,96	113,51	113,51	0,02 %
5.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	102,03	127,33	254,66	0,05 %
5.9	75030/001	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	89,51	23,98	29,92	2.678,13	0,47 %
5.10	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16	41,26	51,49	823,84	0,15 %
5.11	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	34,01	42,44	381,96	0,07 %
5.12	75030/002	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	68,5	33,74	42,10	2.883,85	0,51 %



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

5.13	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	74,8	18,38	22,93	1.715,16	0,30 %
5.14	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	42,6	17,74	22,13	942,73	0,17 %
5.15	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	14	12,60	15,72	220,08	0,04 %
5.16	90446	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	42,8	14,55	18,15	776,82	0,14 %
5.17	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	24,5	8,25	10,29	252,10	0,04 %
5.18	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18	12,07	15,06	271,08	0,05 %
5.19	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	41	8,76	10,93	448,13	0,08 %
5.20	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	23	26,47	33,03	759,69	0,13 %



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

5.21	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17	43,37	54,12	920,04	0,16 %
5.22	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	330,14	412,01	824,02	0,15 %
6			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>74.850,12</b>	<b>74.850,12</b>	<b>13,24 %</b>
6.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1537,98	9,66	12,05	18.532,65	3,28 %
6.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	330,06	9,79	12,21	4.030,03	0,71 %
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1207,92	9,79	12,21	14.748,70	2,61 %
6.4	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	14	20,73	25,87	362,18	0,06 %
6.5	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	491,45	4,30	5,36	2.634,17	0,47 %
6.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1362,1	1,64	2,04	2.778,68	0,49 %
6.7	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	870,2	18,54	23,13	20.127,72	3,56 %
6.8	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	870,2	3,15	3,93	3.419,88	0,60 %



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

6.9	2454	ORSE	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	1625,81	0,50	0,62	1.008,00	0,18 %
6.10	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m <sup>2</sup>	1	9,25	11,54	11,54	0,00 %
6.11	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m <sup>2</sup>	623,62	9,25	11,54	7.196,57	1,27 %
7			<b>BANCADA EM GRANITO</b>		<b>1</b>		<b>47.123,14</b>	<b>47.123,14</b>	<b>8,34 %</b>
7.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m <sup>2</sup>	53,337	554,08	691,49	36.882,00	6,52 %
7.2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	229,00	285,79	4.001,06	0,71 %
7.3	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	14	357,15	445,72	6.240,08	1,10 %
8			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>1</b>		<b>10.556,43</b>	<b>10.556,43</b>	<b>1,87 %</b>
8.1	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	55	82,56	103,03	5.666,65	1,00 %
8.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m <sup>2</sup>	173,6	20,59	25,69	4.459,78	0,79 %
8.3	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m <sup>2</sup>	100	3,45	4,30	430,00	0,08 %
9			<b>REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>19.456,82</b>	<b>19.456,82</b>	<b>3,44 %</b>
9.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>	37	8,14	10,15	375,55	0,07 %
9.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>	99	21,02	26,23	2.596,77	0,46 %



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

9.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	27	10,73	13,39	361,53	0,06 %
9.4	102192	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m <sup>2</sup>	5,82	12,83	16,01	93,17	0,02 %
9.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>	551,73	6,52	8,13	4.485,56	0,79 %
9.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>	606,9	3,02	3,76	2.281,94	0,40 %
9.7	202501	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO	m <sup>2</sup>	181,11	18,31	22,85	4.138,36	0,73 %
9.8	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>	233,65	17,58	21,93	5.123,94	0,91 %
10			<b>REVESTIMENTO INTERNO EXTERNO - PAREDES PILARES</b>		1		83.797,64	83.797,64	14,82 %
10.1	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES( FACHADA BRANCA) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	58,8	68,64	85,66	5.036,80	0,89 %
10.2	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES ( FACHADA AZUL) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	46,8	68,64	85,66	4.008,88	0,71 %



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

10.3	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES (FACHADA VERDE) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	26,4	68,64	85,66	2.261,42	0,40 %
10.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m <sup>2</sup>	418,32	68,32	85,26	35.665,96	6,31 %
10.5	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	175,2	73,19	91,34	16.002,76	2,83 %
10.6	104411	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	175,2	4,55	5,67	993,38	0,18 %
10.7	104235	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m <sup>2</sup>	202,5	66,58	83,09	16.825,72	2,98 %
10.8	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	3,5	129,41	161,50	565,25	0,10 %



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

10.9	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,5	16,58	20,69	258,62	0,05 %
10.10	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,18	13,81	17,23	1.088,59	0,19 %
10.11	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	1,62	539,27	673,00	1.090,26	0,19 %
<b>11</b>			<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>		<b>1</b>		<b>31.422,23</b>	<b>31.422,23</b>	<b>5,56 %</b>
11.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	38	23,01	28,71	1.090,98	0,19 %
11.2	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14	126,53	157,90	2.210,60	0,39 %
11.3	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3	41,76	52,11	156,33	0,03 %
11.4	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	40	159,80	199,43	7.977,20	1,41 %



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU


11.5	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	40	175,33	218,81	8.752,40	1,55 %
11.6	202503	Próprio	LUMINÁRIA EM LED 36W	UND.	127	59,94	74,80	9.499,60	1,68 %
11.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	8	127,41	159,00	1.272,00	0,23 %
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	8	46,39	57,89	463,12	0,08 %
					<b>Total sem BDI</b>				<b>453.052,75</b>
<b>Tipo de Licitação</b>									<b>112.270,76</b>
<b>Abertura da Licitação</b>									<b>565.323,49</b>
<b>Número do Processo Licitatório</b>					<b>Total Geral</b>				<b>565.323,49</b>

O valor previsto na planilhas orçamentária ficou em **RS 565.323,49**

**4-IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS**

**Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):**  
SECRETÁRIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO

**Responsável(eis) pela demanda:**

Nome: Edme Santos Mesquita 

CPF **Cargo/Função**  
Engenheiro Civil/ Diretor do setor de engenharia e arquitetura  
CREA-PB 160.893.481-0

SECRETÁRIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO

**Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Responsável(eis) pela demanda:**

Nome

CPF **Cargo/Função**

Pitimbu-PB 07 de fevereiro de 2025.

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE