



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

**1- INFORMAÇÕES GERAIS**

**1.1- Data prevista para conclusão do processo**

O prazo razoável para a finalização da contratação será de 40 (trinta) dias.

**1.2- Descrição sucinta do objeto**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA NA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE TAQUARA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO DE TAQUARA-PITIMBU.

**1.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação**

**Alta Prioridade.**

- A classificação da construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitimbu. Tem uma importância para melhorar a infraestrutura ao construir os vestiários no campo, irá proporcionar um conforto maior a quem utiliza os espaços de campo e evitando que as trocas de roupas sejam feitas à vistas de quem está ali expectando os eventos.

**2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

O presente projeto destina-se à construção de vestiários no campo de futebol de taquara, localizado na rua projetada, s/n, distrito de Taquara-Pitimbu.

**Justificativa da necessidade da contratação**

Atualmente, o campo de futebol de Taquara não conta com ambiente adequado para os atletas se vistam e troquem de roupa antes, durante e depois da realização dos jogos.

O campo de Taquara é espaço público vital para a comunidade local e para os desportistas de todo o município onde o espaço abriga eventos, não apenas no âmbito do futebol, mas diversos outros eventos, como por exemplo: gincanas escolares e prática de exercícios físicos pelos moradores do local.

A construção desses vestiários é importante para melhorar sua infraestrutura urbana e qualidade de vida da população desta localidade.

**2.1- Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.**

Não há vinculação deste objeto com outro documento de formalização de demanda, razão pela qual essa contratação deve ser realizada.

**3- MATERIAIS/SERVIÇOS**

Justificativa da necessidade da contratação

Atualmente, o campo de Taquara não conta com ambiente adequado para os atletas se vistam e troquem de roupa antes, durante e depois da realização dos jogos.

O campo de Taquara é espaço público vital para a comunidade local e para os desportistas de todo o município onde o espaço abriga eventos, não apenas no âmbito do futebol, mas diversos outros eventos, como por exemplo: gincanas escolares e prática de exercícios físicos pelos moradores do local.

A construção desses vestiários é importante para melhorar sua infraestrutura urbana e qualidade de vida da população desta localidade.

2.1- Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

Não há vinculação deste objeto com outro documento de formalização de demanda, razão pela qual essa contratação deve ser realizada.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>1</b>			<b>3.216,00</b>
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	106,10	134,00	3.216,00
<b>2</b>			<b>CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS</b>		<b>1</b>			<b>199.211,08</b>
<b>2.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>			<b>8.699,64</b>
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	313,10	395,44	3.954,40
2.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	50,20	56,19	70,96	3.562,19
2.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	19,80	47,31	59,75	1.183,05
<b>2.2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		<b>1</b>			<b>4.345,63</b>
2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,83	70,85	89,48	1.326,98
2.2.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	32,62	73,27	92,54	3.018,65
<b>2.3</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>		<b>1</b>			<b>11.935,98</b>
2.3.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	13,33	459,80	580,72	7.740,99
2.3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,50	35,07	44,29	110,72



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

2.3.3	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	22,23	80,08	101,14	2.248,34
2.3.4	104929	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,00	80,97	102,26	409,04
2.3.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,52	11,64	14,70	536,84
2.3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	461,02	582,26	582,26
2.3.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,00	243,70	307,79	307,79
<b>2.4</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>		<b>1,00</b>			<b>11.103,77</b>
2.4.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,40	55,41	69,98	1.077,69
2.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,02	12,67	16,00	448,32
2.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,01	10,27	12,97	1.232,27
2.4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,44	461,02	582,26	838,45



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU**

2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,44	243,70	307,79	443,21
2.4.6	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	66,15	43,57	55,02	3.639,57
2.4.7	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	15,87	170,84	215,77	3.424,26
<b>2.5</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		<b>1,00</b>			<b>29.101,69</b>
2.5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	279,07	76,47	96,58	26.952,58
2.5.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,80	202,10	255,25	1.225,20
2.5.3	105022	SINAPI	VERGA PRÉ- MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	24,20	19,06	24,07	582,49
2.5.4	105028	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ- MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	14,40	18,78	23,71	341,42
<b>2.6</b>			<b>PISO E PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1,00</b>			<b>18.828,60</b>
2.6.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	81,56	32,60	41,17	3.357,82
2.6.2	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	68,26	46,12	58,24	3.975,46



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

2.6.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	68,26	96,75	122,19	8.340,68
2.6.4	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	114,40	17,43	22,01	2.517,94
2.6.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,71	708,54	894,88	636,70
2.7			<b>COBERTA</b>		<b>1,00</b>			<b>11.121,33</b>
2.7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	65,69	18,67	23,58	1.548,85
2.7.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	65,69	54,16	68,40	4.492,85
2.7.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	74,72	53,83	67,98	5.079,63
2.8			<b>REVESTIMENTOS</b>		<b>1,00</b>			<b>41.663,74</b>
2.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	558,14	3,75	4,73	2.640,00
2.8.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	162,74	27,99	35,35	5.752,85



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

2.8.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	395,40	31,10	39,27	15.527,35
2.8.4	104612	SINAPI	REVESTIMENTO PARA CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	M2	162,74	86,33	109,03	17.743,54
2.9			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1,00</b>			<b>10.208,03</b>
2.9.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,76	687,28	868,03	10.208,03
2.10			<b>PINTURA</b>		<b>1,00</b>			<b>14.780,04</b>
2.10.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	395,40	3,60	4,54	1.795,11
2.10.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	395,40	15,07	19,03	7.524,46
2.10.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	395,40	10,94	13,81	5.460,47
2.11			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1,00</b>			<b>8.783,02</b>
2.11.1	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.405,07	1.774,60	1.774,60
2.11.2	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	494,13	624,08	624,08
2.11.3	00041196	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	610,65	771,25	771,25



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

2.11.4	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	97,62	123,29	123,29
2.11.5	PIT.07	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	16,00	142,80	180,35	2.885,60
2.11.6	PIT.08	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	12,00	125,72	158,78	1.905,36
2.11.7	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	16,00	26,70	33,72	539,52
2.11.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	10,59	13,37	26,74
2.11.9	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	52,49	66,29	132,58
2.12			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>		<b>1,00</b>			<b>20.809,87</b>
2.12.1	104660	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	3,00	1.166,93	1.473,83	4.421,49
2.12.2	104677	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES	UN	3,00	560,58	708,01	2.124,03

2.11.5	10000	Próprio	INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	97,62	123,29	123,29
--------	-------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	-------	--------	--------



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

			E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA						
2.12.3	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1.319,72	1.666,80	1.666,80	
2.12.4	98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	4.608,98	5.821,14	5.821,14	
2.12.5	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M <sup>2</sup> (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	5.365,33	6.776,41	6.776,41	
2.13			LOUÇAS E METAIS		1,00				7.589,14
2.13.1	12982	ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.40X0.60, COM02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2,00	1.591,22	2.009,71	4.019,42	
2.13.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	490,83	619,91	2.479,64	
2.13.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	42,15	53,23	212,92	
2.13.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	41,09	51,89	207,56	
2.13.5	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	33,84	42,73	341,84	
2.13.6	2050	ORSE	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UN	8,00	32,44	40,97	327,76	



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

2.14			SERVIÇOS FINAIS		1,00			240,60
2.14.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	81,56	2,34	2,95	240,60
					TOTAL GERAL			202.427,08

**4- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS**

<b>Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
<b>Responsável(eis) pela demanda:</b>	
Nome	
CPF	Cargo/Função

Pitimbu-PB, 14 de Fevereiro de 2025.

GILBERTO GOMES DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER