



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU**  
GABINETE DA PREFEITO

Exmo. Sr.<sup>a</sup>. Prefeita  
Adelma Cristovam dos Passos  
Prefeita de PITIMBU - PB,

Pitimbu-PB, 06 de março de 2025.

Solicitamos que seja autorizado à CENTRAL DE COMPRAS do município, realizar procedimento licitatório, na modalidade exigida pela legislação em vigor, referente a Aquisição de materiais de Pré-Moldados a serem utilizados para os serviços de manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Pitimbu/PB.

**Justificativa para a necessidade da solicitação:**

O município de Pitimbu pretende sanar diversas necessidades ao obter os materiais pré-moldados de concreto, como: blocos, canaletas de redes pluviais, postes, colunas e tubos (manilhas). A principal finalidade é a melhoria da infraestrutura urbana, com foco na revitalização de espaços públicos, na ampliação e modernização da rede de drenagem pluvial para prevenir alagamentos, e na instalação de mobiliário urbano que ofereça conforto e segurança à população. Esses pré-moldados permitem agilidade nas obras, durabilidade dos materiais e um acabamento de qualidade, garantindo que as intervenções sejam mais eficientes e economicamente vantajosas para o Município. Diante do exposto, a solução a ser escolhida dentre as alternativas possíveis visa a aquisição de materiais pré-moldados.

A solução deverá possibilitar que a municipalidade proceda com os serviços de manutenção necessários nas vias pavimentadas e redes de drenagem quando necessário, bem como, permitir a execução de pavimentação em pequenos trechos, que inviabilizam a contratação de empresa para execução do serviço com fornecimento de material, uma vez que o valor da contratação se daria por metro quadrado, e quanto menor o trecho menor o valor da contratação, se tornando pouco atrativo para as empresas do mercado que executam o mesmo, considerando seu elevado custo com deslocamento de pessoal e equipamento.

Sendo só para o momento, despeço-me com cordiais e renovadas saudações.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
VERITIANA DOS SANTOS  
Secretária Municipal de Infraestrutura  
e Serviços Urbanos



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU  
GABINETE DO PREFEITO

## REQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB	REQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
---	-------------------------------

MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO (\$) <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	DATA	06/03/2025
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS <input type="checkbox"/>			

SOLICITANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SETOR REQUISITANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
DESTINO:	PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB
UNIDADE ORÇAMENTARIA/ PROJETO/ATIVIDADE/ FUNÇÃO/PROGRAMA/ NATUREZA DA DESPESA	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
1	MANILHA DE CONCRETO: MANILHA DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 0,80 X 1,00 X 0,08	UNID.	20
2	MANILHA DE CONCRETO: MANILHA DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 1,00 X 1,00 X 0,08	UNID.	20
3	MANILHA DE CONCRETO: MANILHA DE CONCRETO PONTA E BOLSA DN 1,30 X 1,00 X 0,08	UNID.	20
4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES- PARA ÁGUAS PLUVIAIS, PS1, COM 1MT DECOMP. E 60 CM DE DIÂMETRO, ESPESSURA ATENDENDO A ABNT NBR 8890/2007 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA.	UNID.	50
5	TUBO DE CONCRETO SIMPLES- PARA ÁGUAS PLUVIAIS, PS1, COM 1MT DECOMP. E 80 CM DE DIÂMETRO, ESPESSURA ATENDENDO A ABNT NBR 8890/2007 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA.	UNID.	50
6	TUBO DE CONCRETO SIMPLES- PARA ÁGUAS PLUVIAIS, PS1, COM 1MT DECOMP. E 100 CM DE DIÂMETRO, ESPESSURA ATENDENDO A ABNT NBR 8890/2007 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA.	UNID.	50
7	TUBO DE CONCRETO 0.60 CA-1- TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULA, PARA ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS SANITÁRIOS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E ABNT NBR 15645/2008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM DIÂMETRO DE 0,60X1,00MT, COM RESISTÊNCIA DE CA 1.	UNID.	75
8	TUBO DE CONCRETO 0.80 CA-1- TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULA, PARA ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS SANITÁRIOS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E ABNT NBR 15645/2008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM DIÂMETRO DE 0,80X1,00MT, COM RESISTÊNCIA DE CA 1.	UNID.	150
9	TUBO DE CONCRETO 1MT CA-1- TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULA, PARA ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS SANITÁRIOS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS E ABNT NBR 15645/2008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS COM DIÂMETRO DE 1,00X1,00MT, COM RESISTÊNCIA DE CA 1.	UNID.	75
10	POSTE DE CONCRETO- POSTE CIRCULAR EM FORMA DE CONE DE 8 METROS DE COMPRIMENTO C-19, COM RESISTÊNCIA NOMINAL 300 E CONICIDADE 20 MM/M.	UNID.	5
11	POSTE DE CONCRETO- POSTE DE CONCRETO DT 6MT 150 DAN POSTE DE PADRÃO ENERGISA	UNID.	5
12	POSTE DE CONCRETO- POSTE DE CONCRETO DT 7MT 150 DAN POSTE DE PADRÃO ENERGISA	UNID.	10
13	TAMPA DE CONCRETO 0,80: TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO: 800MM, ESPESSURA DE 5CM E PESO APROXIMADO DE 45KG.	UNID.	50
14	TAMPA DE CONCRETO DE 1MT: TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 1000MM, ESPESSURA DE 5CM E PESO APROXIMADO DE 49KG.	UNID.	50
15	LAJOTA 50X50: FABRICADA EM CONCRETO NA DIMENSÃO DE 50 X 50 CM.	UNID.	500
16	LAJOTA 30X30: PLACA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 8 CM E SUPORTA BEM O TRAFEGO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E COMERCIAIS LEVES.	UNID.	750
17	MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO-TAMANHO: 100 CM (COMPRIMENTO) X 12CM (ESPESSURA) X 9CM (ESPESSURA) X 0,30CM (LARGURA)	UNID.	4.000
18	MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO-TAMANHO:0,80CM (COMPRIMENTO) X 0,15CM (ESPESSURA) X 0,12CM (ESPESSURA) X 0,30CM (LARGURA)	UNID.	1.500



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU**

ASSINATURA DO REQUERENTE

\_\_\_\_\_  
VERITIANA DOS SANTOS  
Secretária Municipal de Infraestrutura  
e Serviços Urbanos

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2025