

Obra
LADEREIRA DE TAQUARA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Paraíba 27,18%
SBC - 02/2026 - Paraíba
SICRO3 - 10/2025 -
Paraíba
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insums de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	73847/003 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SAVIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 M/C4 CHUV LARG=2,20M COMP=6,20M/ ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERVITRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC. PSO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	1	1.151,93	19.556,26	19.556,26	7,54 %
				3		1.465,02	4.395,06	1,69 %
1.2	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	132,86	168,97	6.758,80	2,61 %
1.3	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	27,53	35,01	8.402,40	3,24 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1	468,22	595,48	4.703,28	1,81 %
				6		595,48	3.572,88	1,38 %
2.2	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	37,04	47,10	1.130,40	0,44 %
3		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO						
3.1	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1	87,83	235.096,12	235.096,12	90,65 %
				960		111,70	107.232,00	41,35 %
3.2	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	240	46,05	58,56	14.054,40	5,42 %
3.3	92221 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	200	333,76	424,47	84.894,00	32,73 %
3.4	105597 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-EITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	950	3,79	4,82	4.627,20	1,78 %
3.5	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	10	1.573,00	2.000,54	20.005,40	7,71 %
3.6	90091 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,4 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	200	5,93	7,54	1.508,00	0,58 %

3.7	104741	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2023	m³	93	23,47	29,84	2.775,12	1,07 %
Tipo de Licitação Abertura da Licitação Número do Processo Licitatório									
Edme Santos Mesquita Engenheiro Civil CREA: 160.893.481-0									
Total sem BDI Total do BDI Total Geral									
203.933,58 55.422,08 259.355,66									
 Edme Santos Mesquita Eng. civil 160.893.481-0									